

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านตะโละ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 312,950.38 บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ขยายเขตท่อประปา ระยะทาง 2,000.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
312,950.38 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูติรมัน โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ชื่อโครงการ	ขยายเขตท่อประปา	ปริมาณงาน	ระยะทาง	2000.00 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านตะโละ			
พิกัด	N 6°26'45.21" E 101°22'15.49"			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ			
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่.....			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ 2 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตท่อประปา	227,970.00	1.3074	298,047.98	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			298,047.98	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			14,902.40	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			312,950.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			312,950.38	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ ที่ 107/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ  ประเมินการ
 (นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ
 ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นางสาวภัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
 ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายชูติรมัน โมงสะอะ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ขยายเขตท่อประปา	ปริมาณงาน	จำนวน	2,000.00 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านตะโละ			
พิกัด	N 6°26'45.21" E 101°22'15.49"			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี			
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ 2 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว	500.00 ท่อน	276.64	138,320.00			138,320.00	
2	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 1 นิ้ว	40.00 ท่อน	96.25	3,850.00			3,850.00	
3	ข้อต่อ สามทาง ศก. 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	40.00 อัน	20.00	800.00			800.00	
4	ข้อต่อ ตรง ศก. 2 นิ้ว	500.00 อัน	20.56	10,280.00				
5	หัวปิด ขนาด ศก. 1 นิ้ว	40.00 อัน	5.00	200.00			200.00	
6	ค่าแรง วางท่อพีวีซี 2 นิ้ว	2,000.00 เมตร			40.00	80,000.00	80,000.00	
7	ค่าแรง วางท่อพีวีซี 1 นิ้ว	160.00 เมตร			30.00	4,800.00	4,800.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน					84,800.00	227,970.00	

ประมาณการ.....

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....