

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,337 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
วางท่อ คสล. กว้าง 0.80 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
301,588.30 บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูดิรมัน โม่งสะอะ




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	ปริมาณงาน	ท่อ คสล. ๗	57.00	ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านตึบ ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา		บ่อพัก คสล. ๗	7.00	จุด
พิกัด	N 763961.92 E 709271.94				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	301,588.30 บาท		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่.....6./2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	219,996.14	1.3056	287,226.96	ผลทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
	เงื่อนไข				เทียบอัตราส่วนของคอนกรีตอายุ 28 วัน
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			287,226.96	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			14,361.35	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			301,588.30	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			301,588.30	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ ที่ 21/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวภทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชูติรมัน โม่งสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สูตรค่า k ที่ใช้ สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	ปริมาณงาน	ท่อ คสล. ๗	57.00	ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านดินปู ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา		บ่อพัก คสล. ๗	7.00	จุด
พิกัด	N 763961.92 E 709271.94				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	301,588.30		บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่.....6/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	96.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	12,000.00	12,000.00	ค่า k 2.1
2	งานวัสดุรองพื้น							ค่า k 3.4
	คอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 5ซม.กว้าง 1.20ม.	11.52 ลบ.ม.			133.00	1,532.16	1,532.16	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	77.41 ถุง	160.28	12,407.98			12,407.98	
	-ทรายหยาบ	6.91 ลบ.ม.	200.00	1,382.40			1,382.40	
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	1.80 ลบ.ม.	200.00	360.00			360.00	
	ทรายถม	240.00 ลบ.ม.	35.00	8,400.00			8,400.00	
	ดินถมหลังท่อ	396.00 ลบ.ม.	35.00	13,860.00			13,860.00	
3	งานคอนกรีต ค.2							
3.1	บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00ม.หนา0.15ม. จำนวนทางประมาณ ๑ 10.00ม. (หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่) (แบบสำเร็จรูป) ฝาเหล็ก 0.80x0.80 ม.	7.00 จุด	5,000.00	35,000.00			35,000.00	ค่า k 3.5
	-เหล็กเส้นแบบหนา 5 มม.	1.552 เส้น	1,100.00	1,706.83	512.05	512.05	2,218.88	
3.2	คอนกรีตพื้นผิวสูงตามระดับถนน กว้าง 1.80 ม. หนา 0.15 ม.	17.280 ลบ.ม.			133.00	2,298.24	2,298.24	ค่า k 3.5
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	116.12 ถุง	160.28	18,611.97	-	-	18,611.97	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	10.37 ลบ.ม.	200.00	2,073.60	-	-	2,073.60	
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	18.84 ลบ.ม.	542.06	10,209.81	-	-	10,209.81	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20#	115.20 ตร.ม.	31.78	3,661.06			3,661.06	
3.3	คอนกรีตลาดหน้าท่อลอดกลมคสล. กว้าง 1.80 ม. ยาว 1.5 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 2 จุด	0.540 ลบ.ม.			133.00	71.82	71.82	ค่า k 3.5
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	3.63 ถุง	160.28	581.62	-	-	581.62	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.32 ลบ.ม.	200.00	64.80	-	-	64.80	
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.59 ลบ.ม.	542.06	319.06	-	-	319.06	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20#	4.52 ตร.ม.	27.20	122.94			122.94	



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	ปริมาณงาน	ท่อ คสล. ๗	57.00	ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านตึบ ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา		บ่อพัก คสล. ๗	7.00	จุด
พิกัด	N 763961.92 E 709271.94				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	301,588.30	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่.....6/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	9.72 แผ่น	359.35	3,493.71	-	-	3,493.71	-
5	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	29.17 ตร.ม.	-	-	133.00	3,879.20	3,879.20	-
6	ท่อ ลอดกลม คสล. ศก. 0.80 x 1.00ม.	57.00 ท่อน	1,495.33	85,233.81	-	-	85,233.81	ค่า k 3.5
7	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มม. ทน 4 มม.	4.27 ท่อน	518.69	2,213.08	-	-	2,213.08	ค่า k 3.5
8	ป้ายโครงการ	1.00 ชุด						
	รวมราคาค่าต้นทุน			199,702.67		20,293.47	219,996.14	

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ ที่ 21/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายอัครเดช หิรัญสามะฮาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

(นางสาวภัทริรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุติวัฒน์ โม่งสะอะ)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย